
Benjamín A. Silva

Línea de Vivar, entre el arroyo del Sauce y la cañada de la Cruz · 1885 · Agrim. José A. Palacios (Oficina Orlandini y Palacios)

N.º de duplicado	142 (ref. 1-427-145; «véase dup. 154 y 47»)
Propietario / solicitante	Benjamín A. Silva
Agrimensor	José A. Palacios (Oficina Orlandini y Palacios)
Año	1885
Fecha de la diligencia	30/9 a 1/10/1885; aprobada 5/11/1885
Ubicación	Línea de Vivar, entre el arroyo del Sauce y la cañada de la Cruz
Orden judicial	Juez Julián Barraquero, sec. Cirilo P. Romero (Capital)
Vendedor / antecesor	Tíos Francisco Quevedo y Juana F. Cano; permuta con M. Duarte 1880
Linderos citados	P. P. Quevedo; T. Cano, P. Ballete, P. Cano; P. A. Quevedo; M. Duarte
Medidas	CDEF: 824,30 × 3453,63 m; ABCF 823,30 × 3461,25 m
Rumbos	S 30° 54′ E / N 58° 19′ E / N 30° 55′ O / S 59° O
Referencia de archivo	AHG-PBA, San Andrés de Giles, duplicado 142


N.º 142 N.º 142
SAN ANDRES DE GILES
DIRECCION DE GEODESIA Y CATASTRO
DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Duplicado de la diligencia de mensura
Benjamín A. Silva
INGENIERO O AGRIMENSOR
José A. Palacios
Mes:
Año: 1885
Tramitado en el Juzgado:
Secretaría:
Duplicados de referencia:
ARCHIVO

Carátula · IMG_0115.JPG

SÍNTESIS INTERPRETATIVA

Mensura de José A. Palacios (socio de Orlandini) del campo de Benjamín A. Silva, sobre la línea de Vivar. El extracto de títulos reconstruye siete décadas: Pedro Vivar vende a Tadeo Rodríguez Flores, este a Roque Almirón (1500 varas, 1814), su hija Felipa vende 500 varas a Francisco Quevedo (1846-47), que con su mujer Juana Francisca Cano lo deja en 1863 a su sobrino Antonio Benjamín Silva. Hay una mensura de Muñiz que no se aprobó, una venta y retroventa con Ciriaco Ávalos (1872-74) y una permuta con Mauricia Duarte de Rodríguez (1880): cada uno se queda con 950 varas de frente por medio fondo. Silva recibe la mitad SE, con la cañada de la Cruz, y Mauricia la NO, con el arroyo del Sauce. El polígono CDEF tiene 284 ha y cierra a 8 cm. Un mojón de Muñiz había quedado entre los rieles del F. C. del Oeste.


Superficie (ha)	284,09
Hitos del paisaje	Estancia de Silva; vía del F. C. a San Nicolás; mojones de ñandubay y hierro
Cursos de agua	Cañada de la Cruz y su brazo; arroyo del Sauce

Transcripción paleográfica: se respetan grafía, puntuación y renglones del original, numerados. Letras voladas en superíndice; ~~testado~~; [entre corchetes], nota o reconstrucción del transcriptor; [?], lectura dudosa.

01 Carátula

IMG_0115.JPG


N.º	142
Partido	San Andrés de Giles
Duplicado de la diligencia de mensura	Benjamín A. Silva
Ingeniero o agrimensor	José A. Palacios
Año	1885
Mes / Juzgado / Secretaría / Dupl. de referencia	(en blanco)



Facsímil de la carátula

PORTADILLA MANUSCRITA

1 San Andrés de Giles
2 142.
3 *[sello: OFICINA DE TIERRAS Y MENSURAS · N.º 77 · A. Orlandini y Jose A. Palacios · Agrimensores · BOLIVAR 81 BUENOS AIRES]*
4 *[Duplicado]*
5 Diligencia de mensura de un
6 campo de propiedad de D^{n}. Benja-
7 min A. Silva en el Partido de
8 San Andres de Giles, en Octubre
9 de
10 1885
11 José A Palacios
12 *[lápiz azul:]* Véase dup: 154 - y 47
13 1-427-145
14 Juez D^{r}. Barraquero
15 Secret^{o}. Cirilo P. Romero
16 Dep^{to}. de La Capital




Portadilla · IMG_0116.JPG

02 Folio 1 · encabezado y extracto de títulos (I-II)

IMG_0117.JPG (f. 1, hoja derecha)

[sello: Oficina de Tierras y Mensuras · 77 · A. Orlandini y José A. Palacios · Agrimensores · Bolívar 81 Buenos Aires] [sello: FOJA 1]
Duplicado
Diligencia de mensura de un terreno
de propiedad de Dⁿ. Benjamin A.
Silva en el partido de Giles practicada
en Setiembre y Octubre de 1885.-
Extracto de los titulos y del espediente.-
I
1818.- Diciembre 22.- En la Villa de Luján
por ante el Alcalde Ordinario Dⁿ. Sal-
vador Aguirre se inscribió en el protocolo
un certificado de venta otorgado en 20 de
Junio de 1814 por Dⁿ. Tadeo Rodriguez
Flores á favor de Dⁿ. Roque Almiron, de
mil quinientas varas de frente á un real
la vara, de las que el vendedor «compró á
Dⁿ. Pedro Vivar» «lindando con las tierras de
los señores Quevedo»
II (f²).-
1846.- Abril 22.- En San Andrés de Giles, por
ante el Juez de Paz Dⁿ. Pedro A. Rodri-
guez, los cónyuges Dⁿ. Hipólito Agüero,
y Dª. Felipa Almiron venden á Dⁿ. Fran-
cisco Quevedo trescientas varas de tierra de
frente con nueve mil varas de fondo,
en este partido, que hubo en mayor can-



Facsímil · IMG_0117.JPG (f. 1, hoja derecha)

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


Encabezamiento del duplicado: Palacios mide en setiembre-octubre de 1885 el campo de Benjamín A. Silva y abre el «Extracto de los títulos y del espediente». Primer eslabón: en 1814 Tadeo Rodríguez Flores vendió a Roque Almirón 1500 varas de frente «a un real la vara», tierra que él había comprado a Pedro Vivar, lindera de «los señores Quevedo» (asiento protocolizado en Luján en 1818 ante el alcalde Salvador Aguirre). Segundo eslabón: en 1846 Hipólito Agüero y Felipa Almirón venden a Francisco Quevedo 300 varas × 9000.

Es la genealogía de las suertes de la línea de Vivar: tierra de la merced de Vivar → Rodríguez Flores → Almirón → Quevedo.

03 Folio 1 vuelto · extractos II-IV

IMG_0118.JPG (mitad izquierda)

tidad Dª. Felipa Almiron por heren-
cia de su finado padre Dⁿ. Roque
Almiron, lindando por el Norte con los
herederos del finado Dⁿ. Santos Quevedo,
por el Sud con los vendedores, por el
Este con los herederos de Dⁿ. Estevan Perez
y por el Oeste con Dⁿ. Enrique Sosa,
al precio de diez ~~pesos~~ m/c cada vara.-
III. (fˢ 4).-
1847.- Setiembre 4.- En San Andrés
de Giles ante el Juez de Paz Dⁿ. Pe-
dro A. Rodriguez, los cónyuges Dⁿ. Hi-
pólito Agüero y Dª. Felipa Almiron venden
á Dⁿ. Francisco Quevedo doscientas varas
de tierra de frente por nueve mil de
fondo que Dª. Felipa Almiron hubo
en mayor cantidad por herencia de su
padre Dⁿ. Roque Almiron, lindando
por el Norte con terreno del mismo
comprador Dⁿ. Francisco Quevedo, por
el Sud con los vendedores, por el Este
con los herederos de Dⁿ. Estéban Perez y
por el Oeste con Dⁿ. Enrique Sosa,
al precio de diez pesos m/c la vara de
frente.-
IV. (fˢ 5).-
1856.- Noviembre 20.- Ante el Juez de



Facsímil · IMG_0118.JPG (mitad izquierda)


INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

Continúa la venta de 1846 (linderos: N herederos de Santos Quevedo, S los vendedores, E herederos de Esteban Pérez, O Enrique Sosa; precio 10 pesos m/c la vara). Extracto III: en 1847 los mismos Agüero-Almirón venden a Francisco Quevedo otras 200 varas × 9000, lindando al N con lo ya comprado. Así Quevedo reúne 500 varas de frente.

04 Folio 2 · poder, sustitución y declaración de linderos (1856)

IMG_0118.JPG (mitad derecha)

[sello: FOJA 2]
Paz sustituto de la Villa de Mercedes
Dⁿ. Valentin Santos la citada vendedora
Dª. Felipa Almiron, con la venia de su
esposo Dⁿ. Hipólito Agüero, dá poder al
arriba citado Dⁿ. Francisco Quevedo para
«que pueda enmendar y nombrar los
«linderos que le sean ó fueren en el terreno
«que le vendió» segun se espresa en los ex-
tractos anteriores.
1856.- Diciembre 2.- En San Andres de Giles
por ante el Juez de Paz Dⁿ. José Ma-
ría Crosa *[?]*, Dⁿ. Francisco Quevedo sus-
tituye el poder anterior en Dⁿ. Celestino
Quevedo.-
En la misma fecha Dⁿ. Celestino
Quevedo declara: que las espresadas quinien-
tas varas de frente con nueve mil va-
ras de fondo, lindan actualmente por
el Norte con Dⁿ. Pedro Quevedo, por el
Sud con los herederos de Dⁿ. Laureano Cas-
tro, por el Este con Dª. Josefa Nuñez y
los herederos de Dⁿ. Estéban Perez y por
el Oeste con los herederos de Dⁿ. Enri-
que Sosa.-
V. (~~A~~ f 14-19) (Dup)
Juicio de Mensura.-
La operacion fué practicada por el



Facsímil · IMG_0118.JPG (mitad derecha)


INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

En 1856 Felipa Almirón da poder a Francisco Quevedo «para que pueda enmendar y nombrar los linderos» del terreno vendido; Quevedo sustituye el poder en Celestino Quevedo ante el juez de paz José María Crosa [?]. Celestino declara los linderos vigentes de las 500 × 9000 varas: N Pedro Quevedo, S herederos de Laureano Castro, E Josefa Núñez y herederos de Esteban Pérez, O herederos de Enrique Sosa. Arranca el extracto V: el juicio de mensura de Muñiz.

05 Folio 2 vuelto · la mensura de Muñiz (c. 1865)

IMG_0119.JPG (mitad izquierda)

agrimensor Muñiz para deslindar
el terreno de Silva (Dⁿ. Benjamin
Antº) heredero universal de sus tios Dⁿ.
Francisco Quevedo y Dª. Juana Fran-
cisca Cano autorizado por ante
el Juzgado del Dʳ. Echeverria, Secre-
taria de Mansilla.- El agrimensor en-
cuentra cuatrocientos treinta y tres metros
de frente por seis mil ochocientos noventa
y cinco metros sesenta y siete centímetros
y seis mil novecientos dos metros en los
costados del fondo, con una superficie
de dos millones novecientos ochenta y ocho
mil setenta y tres metros cuadrados
y afirma que aunque los titulos otor-
gados por Almiron rezan nueve mil
varas de fondo en la escritura (que no
obra en el espediente) otorgado por Tadeo
Rodriguez Flores á favor de Almiron
se espresan solamente siete mil nove-
cientas varas.-
El Departamento de Ingenieros a-
conseja la aprobacion.-
f 20 vta.- Decreta el Juzgado que Ben-
jamin A. Silva justifique debida-
mente el título hereditario.-



Facsímil · IMG_0119.JPG (mitad izquierda)


INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

El agrimensor Muñiz deslindó el campo de Benjamín Antonio Silva, heredero universal de sus tíos Francisco Quevedo y Juana Francisca Cano (juzgado del Dr. Echeverría, secretaría Mansilla): 433 m de frente por 6895,67 y 6902 m de costados, 2 988 073 m². Anota que los títulos de Almirón dicen 9000 varas de fondo pero la escritura de Rodríguez Flores sólo 7900. El D. I. aconseja aprobar; el juzgado exige que Silva justifique el título hereditario.

06 Folio 3 · testamento de los Quevedo-Cano (1863)

IMG_0119.JPG (mitad derecha)

[sello: FOJA 3]
6.- (fs 22 á 25)
Testimonio del testamento de los cónyuges Dn. Francisco Quevedo y Da. Juana Francisca Cano otorgado por el escribano Dn. Carlos Barrera.-
1863.- Mayo 13.- En la Villa de Luján ante el Juez de Paz Dn. Mariano J. Lizcano *[?]* los citados cónyuges dictaron su testamento, en el cual constan las siguientes cláusulas:
3º.- Ytem declaramos por nuestros bienes adquiridos durante nuestra sociedad conyugal:-
Un terreno de estancia sito en el partido de San Andrés de Giles compuesto de quinientas varas de frente y legua y media de fondo- su poblacion de azotea- corrales- quinta poblada de monte y demas servidumbres etc.-
5º.- Ytem instituimos heredero universal á nuestro sobrino lejítimo Dn. Antonio Benjamin Silva etc.-
1863.- Setiembre 12.- Dn. Benjamin Silva heredero y albacea de los bienes dejados por sus finados tios confiere poder al Dr. Dn. Ramon B. Muñiz para el arreglo *[de]*



Facsímil · IMG_0119.JPG (mitad derecha)


INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

Testamento otorgado en Luján el 13/5/1863 (sic; el auto dice marzo) por Francisco Quevedo y Juana Francisca Cano: declaran como ganancial «un terreno de estancia… de quinientas varas de frente y legua y media de fondo, su población de azotea, corrales, quinta poblada de monte y demás servidumbres» e instituyen heredero universal al sobrino Antonio Benjamín Silva, que da poder al Dr. Ramón B. Muñiz para la testamentaría. Es una descripción del casco: casa de azotea, corrales y quinta arbolada.

07 Folio 3 vuelto · aprobación del testamento nuncupativo (1863-64)

IMG_0120.JPG (mitad izquierda)

liquidacion de la testamentaria de sus
tios.-
Aprobacion del testamento.-
1863.- Diciembre 19.- Buenos Aires. Au-
to ~~declarando~~ del S^{r}. Juez D^{r}. D^{n}. Da-
niel María Cazon.- (Secretario Cárlos
Barrera.- De conformidad con el
Ministerio Fiscal y en virtud de las par-
tidas de defuncion (f^{s} 19-20) apruébase en
cuanto haya lugar por derecho la in-
formacion producida...- Declarase
testamento nuncupativo y última voluntad
de los finados D^{n}. Francisco Quevedo y D^{a}.
Juana Francisca Corro *[?]* de Quevedo la memo-
ria simple que otorgaron ante el Juez de
Paz de la Villa de Luján y testigos con fe-
cha trece de Marzo último que corre de
f^{s} 4 y contiene siete cláusulas reduciéndose
á escritura pública y protocolizándose este
espediente en el registro del actuario de
que se darán al interesado los testimonios
que pidiere previa consulta al Superior
Tribunal de Justicia en su sala de lo Civil etc.
1864.- Enero 19.- Se aprueba el auto por el
Superior Tribunal
C f 21
1866.- Enero 31.- B^{s}. A^{s}. El Fiscal, en virtud



Facsímil · IMG_0120.JPG (mitad izquierda)


INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

Auto del juez Daniel María Cazón (secretario Carlos Barrera, 19/12/1863) que, vistas las partidas de defunción, declara testamento nuncupativo la «memoria simple» de los Quevedo y manda protocolizarla; el Superior Tribunal lo aprueba el 19/1/1864. Comienza el extracto C (1866): la vista fiscal.

08 Folio 4 · dudas sobre el dominio (1866)

IMG_0120.JPG (mitad derecha)

[sello: FOJA 4]
del testimonio que precede no encuentra
inconveniente en que se provea como
solicita respecto á la mensura del agrimen-
sor Muñiz.-
1866.- Febrero 6.- El Juez decreta que vuelva el
espediente al Fiscal para que pida lo que
corresponda, fundándose en que el dominio
que invocan los peticionarios está en do-
cumentos simples, los que no bastan para
fundar la propiedad mientras no se prue-
be su verdad, y ademas que no consta
de los mismos documentos el verdadero
dominio del terreno que se ha medido.
f 26.- 1866.- Febrero 17.- (Bˢ. Aˢ.) El Fiscal opina que,
desde que la mensura no acuerda ni quita
derecho no creyó necesario solicitar la autenti-
cacion de los documentos simples que acre-
ditan la propiedad del terreno medido. Pero
en vista de haber dispuesto el Juzgado que
así se haga antes de aprobarse la opera-
cion de mensura- pide que pasen los
autos al interesado para que pida lo que con-
venga en tal sentido.-
f 26 vta.- Se entregó el espediente al interesado.-
VII (fˢ 28 á 31)
1872.- Setiembre 20.- En la Villa de Luján por ante



Facsímil · IMG_0120.JPG (mitad derecha)


INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

El juez observa (6/2/1866) que el dominio invocado descansa en documentos simples y no prueba el verdadero dominio del terreno medido; el fiscal (17/2/1866) recuerda que la mensura «no acuerda ni quita derecho», pero pide que el interesado autentique los títulos. El expediente vuelve al interesado: la mensura de Muñiz queda sin aprobar. Comienza el extracto VII: venta de 1872.

09 Folio 4 vuelto · ventas a Ávalos y retroventa; permuta de 1880

IMG_0121.JPG (mitad izquierda)

el escribano Dⁿ. Juan Manuel Jordan-
Dⁿ. Antonio B. Silva vende á Dⁿ. Ciria-
co Avalos, el terreno á que se refieren los
anteriores extractos- fijando quinientas varas
de frente por siete mil novecientas de fondo.-
VII (fˢ 34 á 35).-
1874.- Diciembre 15.- En la Villa de Luján
por ante el escribano Dⁿ. Juan Manuel Jor-
dan- Dⁿ. Ciriaco Avalos vende á Dⁿ. Benja-
min A. Silva el mismo terreno qᵉ le com-
pró.-
VIII.- f 36-38.
1880.- Enero 27.- En San Andrés de Giles por ante
el escribano Dⁿ. Fernando del Rio- Dⁿ. Ben-
jamin Antonio Silva y Dª. Mauricia Ducar-
te *[sic]* de Rodriguez- permutan las mitades
respectivas de los campos de su propiedad
como sigue:- Silva entrega quinientas varas
de frente por tres mil novecientos cincuenta vˢ.
de fondo (por un error se ha venido considerando
el fondo de Silva como de siete mil novecientas
varas apesar de que la mensura de Muñiz le
da seis mil novecientos dos metros igual á 7970 vˢ.)
en la parte del Nord-Oeste que limita con
Dⁿ. Gregorio Torres- y recibe de Dª. Mauri-
cia Duarte cuatrocientas cincuenta varas



Facsímil · IMG_0121.JPG (mitad izquierda)


INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

En 1872 (Luján, escribano Juan Manuel Jordán) Antonio B. Silva vende el terreno a Ciriaco Ávalos (500 × 7900 varas) y en 1874 Ávalos se lo revende a Benjamín A. Silva: una venta y retroventa que probablemente sirvió para sanear un título que el juzgado había objetado. En 1880 (escribano Fernando del Río) Silva y Mauricia Duarte de Rodríguez permutan mitades: Silva entrega 500 × 3950 varas del lado NO (lindero Gregorio Torres). El copista corrige: el fondo real según Muñiz es 6902 m = 7970 varas.

10 Folio 5 · origen del campo Duarte y resumen

IMG_0121.JPG (mitad derecha)

[sello: FOJA 5]
de frente por tres mil novecientas cincuenta varas de fondo (aquí se repite el mismo error) de la parte Sud-Este del campo de esta Sra. la cual lo hubo por herencia de su hijo Dⁿ. Pablo Rodriguez, quien lo hubo por compra de Dⁿ. S. Gelves *[?]*, marido de Dª. Felipa Almiron y esta por compra á su hermano Severino en 1837.-
Resúmen
Los terrenos de Silva y de la Sª. de Duarte se originan de las mil quinientas varas de frente que compró Dⁿ. Roque Almiron á Dⁿ. Tadeo Rodriguez Flores en 1814.-
De estas mil quinientas varas- Dª. Felipa Almiron vende quinientas varas á Dⁿ. Francisco Quevedo que las dejó en herencia á Dⁿ. Benjamin A. Silva y cuatrocientas cincuenta varas á Dⁿ. Pablo Rodriguez,- ambos terrenos fueron medidos por el agrimensor Muñiz, quien encontró seis mil novecientos dos metros en los fondos.-
Luego Silva le vendió su campo á Ciriáco Avalos y este lo vendió al mismo Silva.-



Facsímil · IMG_0121.JPG (mitad derecha)


INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

Mauricia Duarte entrega 450 × 3950 varas del lado SE, campo que heredó de su hijo Pablo Rodríguez, comprado a S. Gelves [?], marido de Felipa Almirón, que a su vez lo compró a su hermano Severino en 1837. Resumen: ambos campos salen de las 1500 varas de Roque Almirón (1814): 500 para Quevedo-Silva y 450 para Pablo Rodríguez; Muñiz midió ambos con 6902 m de fondo.

11 Folio 5 vuelto · la permuta, el pedido y el comienzo de la mensura

IMG_0122.JPG (mitad izquierda)

El campo de P. Rodriguez pasó por
herencia á Dª. Mauricia Duarte de Rodriguez- y estos últimos convinieron
en permutar las mitades de sus campos
de modo que cada uno quedase con novecientas cincuenta varas de frente por
la mitad del fondo de ambas propiedades medidas, tocando á Silva la parte
del Sud-Este que comprende la Cañada
de la Cruz y á Dª. Mauricia la del Nord-Oeste que comprende el arroyo del Sauce.-
En Agosto 25 de 1885- Dn. Benjamin
A. Silva pidió mensura de su campo
proponiendo al agrimensor José A. Palacios.-
En Setiembre 15/85- se nombró el agrimensor debiendo publicar edictos en «La
Plata» y «El Dia» de la Capital de la Provincia.-
Setiembre 22/85.- tomé antecedentes en el Departamento de Ingenieros.-
Mensura.-
Dí comienzo á la operacion el treinta de
Setiembre de 1885, como sigue:- Primeramente
practiqué un reconocimiento del terreno de



Facsímil · IMG_0122.JPG (mitad izquierda)


INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

La permuta deja a cada parte 950 varas de frente por medio fondo: Silva recibe el SE, que «comprende la Cañada de la Cruz», y Mauricia el NO, que «comprende el arroyo del Sauce». Silva pide mensura el 25/8/1885 proponiendo a José A. Palacios; nombrado el 15/9 con edictos en «La Plata» y «El Día»; antecedentes tomados en el D. I. el 22/9. La operación empieza el 30/9/1885 con un reconocimiento del campo vecino.

12 Folio 6 · campo de Mauricia Duarte: costado NO y el ferrocarril

IMG_0122.JPG (mitad derecha)

[sello: FOJA 6]
Dª. Mauricia Ducarte *[sic]* de Rodriguez, que
se encuentra actualmente deslindado por
el amojonamiento establecido por el agri-
mensor Dⁿ. José María Muñiz determi-
nándose en el plano, con las letras ABCF sien-
do sus dimensiones como sigue:-
Costado Nord-Oeste- Línea AB- Deslindan-
do con Dⁿ. Lorenzo Torres- Alambrado so-
bre la línea- Rumbo Sud cincuenta y
nueve grados nueve minutos Oeste (S. 59° 9′ O.)
Mide ochocientos veinte y tres metros treinta
centímetros (823ᵐ,30)- En esta línea: á trescientos
un metros sesenta y siete centímetros (301ᵐ,67) mo-
jon de ñandubay, á setecientos cincuenta y dos
metros cuarenta y cinco centímetros (752ᵐ,45) mo-
jon de hierro.- El mojon esquinero Norte
se encuentra á tres metros hácia el Nord-Este
del punto A donde fué clavado por el agri-
mensor Muñiz- habiendo sido removido
por órden de un ingeniero del F. C. del Oeste
á causa de haber sido clavado entre los rieles
de la via; el mojon B está quebrado al ni-
vel del suelo.-
Costado Sud-Oeste- Línea BC- Des-
lindando con Dⁿ. Pedro Antonio Quevedo-
Rumbo Sud treinta grados cincuenta y



Facsímil · IMG_0122.JPG (mitad derecha)


INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

Palacios reconoce el campo de Mauricia Duarte de Rodríguez (ABCF), ya amojonado por José María Muñiz. Costado NO (A-B) con Lorenzo Torres, alambrado sobre la línea, S 59° 9′ O, 823,30 m, con mojón de ñandubay a 301,67 y de hierro a 752,45. El esquinero N está corrido 3 m al NE de A porque un ingeniero del Ferrocarril del Oeste lo hizo sacar: había quedado entre los rieles. El mojón B está quebrado a ras del suelo.

13 Folio 6 vuelto · costados SO y SE del campo Duarte; superficie ABCF

IMG_0123.JPG (mitad izquierda)

cuatro minutos Este (S. 30° 54′ E)- Mide
tres mil cuatrocientos sesenta y un metros
veinte y cinco centímetros (3461^{m},25)- En esta
línea á doscientos metros (200^{m}) encontré el a-
rroyo del Sauce; á novecientos veinte y
cuatro metros veinte y cinco centímetros mo-
jon de ñandubay; á tres mil doscientos se-
tenta y nueve metros (3279^{m}) mojon de hierro.
El mojon C es un poste de ñandubay colo-
cado por el agrimensor Muñiz para esqui-
nero Sud del campo.-
Costado Sud-Este.- Línea CF- Deslin-
dando con D^{n}. Benjamin A. Silva- Rum-
bo Norte cincuenta y nueve grados Este
(N. 59° E)- Alambrado á la derecha de la
línea- Mide ochocientos veinte y tres me-
tros treinta centímetros (823^{m},30) hasta F que
es otro poste de ñandubay colocado por el ci-
tado agrimensor para esquinero Este del campo.
El costado Nord-Este no fué medido di-
rectamente.-
Superficie ABCF igual á doscientas
ochenta y cuatro hectáreas ochenta y siete áreas
y cincuenta y ocho centiáreas (2848758 m^{s}. c^{s}.)
Terreno de D^{n}. Benjamin A. Silva.-
Costado Sud-Oeste- Deslindando con D^{n}.
Pedro A. Quevedo- Línea C-D- Rumbo



Facsímil · IMG_0123.JPG (mitad izquierda)


INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

Costado SO (B-C) con Pedro Antonio Quevedo, S 30° 54′ E, 3461,25 m: a 200 m el arroyo del Sauce, mojones de ñandubay (924,25) y de hierro (3279); C es poste de ñandubay de Muñiz. Costado SE (C-F) con Silva, N 59° E, 823,30 m, alambrado a la derecha; F otro poste de ñandubay. El costado NE no se midió directamente. Superficie ABCF 284 ha 87 a 58 ca. Empieza el terreno de Silva.

14 Folio 7 · terreno de Silva: costados SO y SE

IMG_0123.JPG (mitad derecha)

[sello: FOJA 7]
Sud treinta grados cincuenta y cuatro minutos Este (S. 30° 54′ E.)- Alambrado á la izquierda de la línea- Mide tres mil cuatrocientos cincuenta y tres metros sesenta y tres centímetros (3453^{m},63)- hasta D- donde restablecí el mojon esquinero Sud de Silva y Este de D^{n}. Pedro A. Quevedo en el mismo lugar (existian vestigios) de donde se me dijo habia sido sacado por unos carreros *[?]*.-
En esta línea á 1299^{m} y 2598^{m} (diez y veinte cuadras) coloqué mojones de ñandubay; á dos mil cuatrocientos cincuenta (2450) crucé un brazo de la cañada de la Cruz y á tres mil doscientos metros (3200) esta.-
Costado Sud-Este.- Deslindando con D^{a}. Plácida Cano- D^{n}. Pedro Ballete y D^{n}. Transito Cano- Rumbo Norte cincuenta y ocho grados diez y nueve minutos Este (N. 58° 19′ E)- alambrado á la izquierda de la línea- y á la derecha en la parte que corresponde á Ballete;- Mide ochocientos veinte y cuatro metros treinta centímetros (824^{m},30) hasta E donde encontré mojon.- En esta línea: á ciento treinta y cinco metros termina el campo de Plácida Cano y empieza el alambrado de Ballete que termina á los seiscientos cin-



Facsímil · IMG_0123.JPG (mitad derecha)


INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

Costado SO (C-D) con Pedro A. Quevedo, S 30° 54′ E, alambrado a la izquierda, 3453,63 m: Palacios repone el esquinero D en el mismo lugar, donde había vestigios, porque «unos carreros [?]» lo habían sacado. A 1299 y 2598 m («diez y veinte cuadras») pone mojones de ñandubay; a 2450 m cruza un brazo de la cañada de la Cruz y a 3200 m la cañada misma. Costado SE (D-E) con Plácida Cano, Pedro Ballete y Tránsito Cano, N 58° 19′ E, 824,30 m; Plácida Cano hasta 135 m, el alambrado de Ballete hasta 651,40 m.

15 Folio 7 vuelto · costado NE, superficie y linderos

IMG_0124.JPG (mitad izquierda)

cuenta y un metros cuarenta centímetros
(651^{m},40)- y empieza el campo de Transito Cano.-
Costado Nord-Este- Deslindando con terreno
de D^{n}. Pedro Pablo Quevedo- Línea EF- alam-
brado á la izquierda de la línea y á la dere-
cha hasta los mil ochocientos veinte metros
Rumbo Norte treinta grados cincuenta y cinco
minutos Oeste (N. 30° 55′ O)- Mide tres mil cua-
trocientos cuarenta y tres metros ochenta cen-
tímetros (3443^{m},80) hasta F. En esta línea: á qui-
nientos treinta y ocho metros encontré la ca-
ñada de la Cruz en su union con su brazo
ya citado;- á ochocientos cincuenta y cinco
metros (855^{m}) y dos mil ciento cincuenta y
cuatro metros (2154^{m}) clavé mojones de ñan-
dubay, á mil cuatrocientos veinte metros
enfrenté á la estancia de Silva.-
Superficie- El polígono CDEF, cu-
yo perímetro acaba de describirse, contiene
una superficie de doscientas ochenta y cua-
tro hectáreas ocho áreas y ochenta y dos cen-
tiáreas (2840882 m. c.) igual á ciento sesenta y
ocho cuadras y trescientos cincuenta y ocho
milésimos de otra cuadra cuadrada (168$^{c.c.}$,358).-
Linderos.- Por el Nord-Este D^{n}. Pedro
Pablo Quevedo- por el Sud-Este D^{n}. Tran-
sito Cano- D^{n}. Pedro Ballete y D^{a}.
Plácida Cano;



Facsímil · IMG_0124.JPG (mitad izquierda)


INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

Costado NE (E-F) con Pedro Pablo Quevedo, N 30° 55′ O, 3443,80 m, alambrado: a 538 m la cañada de la Cruz en su unión con el brazo; mojones de ñandubay a 855 y 2154 m; a 1420 m «enfrenté a la estancia de Silva». Superficie CDEF: 284 ha 08 a 82 ca = 168,358 cuadras cuadradas. Linderos: NE P. P. Quevedo; SE Tránsito Cano, Pedro Ballete y Plácida Cano.

16 Folio 8 · circular, acta y observación I (déficit)

IMG_0124.JPG (mitad derecha)

[sello: FOJA 8]
por el Sud-Oeste Dⁿ. Pedro Antonio
Quevedo y por el Nord-Oeste Dª. Mau-
ricia Duarte de Rodriguez.-
Circular y Acta.- Ambos docu-
mentos han sido suscritos por los seño-
res linderos.-
Observaciones.- I.- En la escritura
de permuta entre Dⁿ. Benjamin
A. Silva y Dª. Mauricia Duarte de
Rodriguez, á pesar de fijarse numérica-
mente las fracciones permutadas, creo
que la verdadera interpretacion (así me lo
han espresado las partes) es dividir por
mitad el total de los campos de ambos
propietarios.- En tal caso, resultando para
ambos campos cinco millones seiscientos
ochenta y nueve mil seiscientos cuarenta
metros cuadrados (5.689640 m. c.) toca á cada par-
te dos millones ochocientos cuarenta y
cuatro mil ochocientos veinte metros cua-
drados (2.844820 m. c.)- y por consiguiente el
campo dejado para Silva tiene un dé-
ficit de tres mil novecientos treinta y
ocho metros cuadrados (3938 m. c.) cuya ubica-
cion se espresa en el plano con los pun-
tos c. f. que deben quedar á cuatro metros
setenta y ocho centímetros de los mojones



Facsímil · IMG_0124.JPG (mitad derecha)


INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

Linderos SO Pedro Antonio Quevedo y NO Mauricia Duarte de Rodríguez; circular y acta firmadas. Observación I: aunque la escritura de permuta fija cifras, las partes entienden que se dividió por mitades el total. Los dos campos suman 5 689 640 m², la mitad son 2 844 820, y a Silva le faltan 3938 m²: el plano marca los puntos c, f que deberían quedar 4,78 m más al NO de los mojones C y F.

17 Folio 8 vuelto · observación II y firma

IMG_0125.JPG (mitad izquierda)

D. F. y hácia el campo de Dª. Mauricia D.
de Rodriguez.)
II.- En la suposicion de que ambos cam-
pos tengan por su título solamente siete
mil novecientas varas, su superficie se-
ria cinco millones seiscientos veinte y
ocho mil cuatrocientos veinte metros cuadra-
dos (5628420 m. c.) (igual á 950^{v} × 7900^{v}) resultan-
do un sobrante de cincuenta y siete mil
doscientos ochenta y tres metros cuadrados
(57283 m. c.) que no llega al dos por ciento.-
San Andres de Giles, Octubre /885
José A Palacios



Facsímil · IMG_0125.JPG (mitad izquierda)


INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

Observación II: si los títulos sólo dan 7900 varas de fondo, los dos campos deberían medir 950 × 7900 varas = 5 628 420 m², y resultaría un sobrante de 57 283 m² (así en el original; la resta da 61 220 m²), «que no llega al dos por ciento». Firma: San Andrés de Giles, octubre de 1885, José A. Palacios.

18 Folio 9 · copia de la circular y del acta

IMG_0125.JPG (mitad derecha)

[sello: FOJA 9]
Copia.- Circular- San Andres de Giles, Setiembre
22 de 1885= El agrimensor que suscribe comisionado
por el S^{r}. Juez de 1^{a}. Instancia D^{r}. D^{n}. Julian Barraquero
Secretario D^{r}. Cirilo P. Romero- Departamento de la Capital
para practicar la mensura de un campo de propiedad
de D^{n}. Benjamin A Silva, en este partido- comunica
á los S^{res}. linderos D^{n}. Pedro Pablo Quevedo- Herederos
de D^{a}. Josefa N. de Cano- D^{n}. Pedro Ballete- D^{n}.
Fran^{co}. Echeverria- D^{n}. Pedro Antonio Quevedo- y D^{a}.
Mauricia Duarte de Rodriguez- ó en su defecto á
sus herederos, sucesores ó representantes- que el
dia treinta del corriente dará principio á la ope-
racion- y ruega á dichos señores que firmen esta
circular como constancia de haber sido noti-
ficados.- José A Palacios = Pedro Ballete = Pedro
A. Quevedo = Transito Cano = A ruego de D^{a}. Plá-
cida Cano por no saber firmar, Francisco Echeva-
rria = A ruego de D^{a}. Mauricia D. de Rodriguez
Bernardino E. Rodriguez = A ruego de D^{a}. Carmen
C. de Quevedo- Bernardino E. Rodriguez =
Acta- En el Partido de San Andres de Giles
á primero de Octubre del año del sello, ter-
minada la mensura del campo de propie-
dad de D^{n}. Benjamin A Silva, y no habien-
do alterado los deslindes existentes de los
campos vecinos se labró la presente acta
para constancia- firmando los S^{res}. linderos



Facsímil · IMG_0125.JPG (mitad derecha)


INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

Circular del 22/9/1885 (juez Julián Barraquero, secretario Cirilo P. Romero, Departamento de la Capital) a los linderos Pedro Pablo Quevedo, herederos de Josefa N. de Cano, Pedro Ballete, Francisco Echeverría, Pedro Antonio Quevedo y Mauricia Duarte de Rodríguez. Firman Ballete, P. A. Quevedo y Tránsito Cano; por Plácida Cano «por no saber firmar», Francisco Echeverría; por Mauricia Duarte y por Carmen C. de Quevedo, Bernardino E. Rodríguez. El acta del 1/10/1885 dice que no se alteraron los deslindes existentes.

19 Folio 9 vuelto · firmas del acta e informe del D. I.

IMG_0126.JPG (mitad izquierda)

- Pedro A. Quevedo = Transito Cano = A ru-
ego de Dª. Plácida Cano por no saber fir-
mar- Francisco Echevarria = Pedro Ba-
llete- A ruego de Dª. Mauricia D. de
Rodriguez Bernardino E. Rodriguez = A rue-
go de Dª. Carmen C. de Quevedo- Bernardino
E. Rodriguez- José A Palacios- agrimen-
sor.-
José A Palacios
[sello: DEPARTAMENTO DE INGENIEROS · Entradas 13 OCT. 85 · DE LA PROVINCIA]
Señor Juez de 1ª. Instancia:
El Departº. de Ings. ha examinado la
presente mensura y aconseja á V. E. su apro-
bacion.-
Octubre 16/85
Octavio Pico
V. Genardi *[?]*



Facsímil · IMG_0126.JPG (mitad izquierda)


INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

Cierre de firmas del acta y firma del agrimensor. Sello de entrada al Departamento de Ingenieros el 13/10/1885; el 16/10/1885 Octavio Pico aconseja aprobar la mensura, con la firma de V. Genardi [?].

20 Oficio de aprobación judicial (5/11/1885)

IMG_0131.JPG (f. 11)

1-187-168
[al margen:] Corresponde
[sello: FOJA 11] [sello fiscal: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES · 0,25 PESO · 1885 · N.º 205019]
La Plata Noviembre 5/85.
[sellos: Juzgado de 1ª. Instancia en lo Civil y Comercial · Departamento de la Capital · Cirilo P. Romero · Secretario]
Al
Señor Presidente del Departamento de Inge-
nieros.-
A solicitud de Don Benjamin A. Silva
en los autos que sobre mensura sigue, se ha
dispuesto dirigir á V. el presente comuni-
cándole la resolucion dictada por este Juzga-
do en dicho juicio y cuyo tenor es el siguiente:
Noviembre cinco/85.= Autos y Vistos: De confor-
midad con lo solicitado en el presente escrito
y lo informado por el Departamento de Ingenieros
á f. 55, se aprueba en cuanto há lugar por
derecho la operacion de mensura practica-
da por el Agrimensor Don José A. Palacios
de un terreno de campo en el Partido de
Giles de propiedad de Don Benjamin A.
Silva corriente de f. 42 á 55 inclusive;
interponiendo el Juzgado para la ma-
yor validéz de este Auto la autoridad



Facsímil · IMG_0131.JPG (f. 11)


INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

Oficio del juez Julián Barraquero al presidente del Departamento de Ingenieros (La Plata, 5/11/1885, papel sellado de 25 centavos): aprueba «en cuanto ha lugar por derecho» la mensura de Palacios (fs. 42 a 55 del expediente) e interpone la autoridad judicial.

21 Fin del oficio y nota de agregación (1886)

IMG_0132.JPG


judicial que inviste- En su virtud,
comuníquese esta resolucion por oficio al
Departamento y de acuerdo con lo dispuesto
por el Artº. 620. del Cód. de Proced. y prévio
pago de costas y reposicion de los sellos,
entréguense estos autos originales al
interesado = J. Barraquero = ante
mí = Cirilo P. Romero.-
Dios Gue. á V.
Julian Barraquero
[sello: DEPARTAMENTO DE INGENIEROS · Entradas 13 ENE. 86 [?] · DE LA PROVINCIA]
Enero 19/86.
Agréguese al duplicado corres-
pondiente.
Pico



Facsímil · IMG_0132.JPG

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

Manda comunicar la aprobación y entregar los autos al interesado previo pago de costas, según el art. 620 del Código de Procedimientos (firma J. Barraquero ante Cirilo P. Romero). Entrada al D. I. en enero de 1886; el 19/1/1886 Pico ordena: «Agréguese al duplicado correspondiente».



Fuente: IMG_0127.JPG — flecha de norte hacia arriba a la izquierda; escala 1:25 000 (anotada en rojo)


LECTURA DEL PLANO

Dos rectángulos alargados y contiguos, orientados NO-SE sobre la línea de Vivar. A la izquierda el de Mauricia Duarte de Rodríguez (ABCF, 2 848 758 m², «sobrante 3938»), a la derecha el de Benjamín A. Silva (CDEF, 2 840 882 m², «déficit 3938»), con un tinte rosado. Al NO, Lorenzo Torres; al NE, Pedro P. Quevedo; al SO, Pedro Antonio Quevedo; al SE, Tránsito Cano, Pedro Ballete y Plácida Cano. La vía del «F. C. a San Nicolás» corta el vértice A. El arroyo del Sauce cruza el campo de Duarte cerca de B y la cañada de la Cruz el de Silva cerca de D-E. Hay escala gráfica de 0 a 5000 m, sello de la Oficina de Tierras y Mensuras n.º 77 (Orlandini y Palacios) y firma. En lápiz azul: «dup. 154».

REFERENCIAS

A	Esquinero N del campo Duarte, junto a la vía del F. C. a San Nicolás (el mojón está corrido 3 m al NE)
B	Esquinero O (Duarte), mojón quebrado a ras del suelo
C	Poste de ñandubay de Muñiz; esquinero S de Duarte y O de Silva
D	Esquinero S de Silva y E de P. A. Quevedo, repuesto por Palacios
E	Esquinero E de Silva (mojón hallado)
F	Poste de ñandubay de Muñiz; esquinero E de Duarte y N de Silva
c, f	Puntos que corregirían el déficit de 3938 m², a 4,78 m de C y F


Arroyo del Sauce	Corta B-C a 200 m de B
Cañada de la Cruz	Brazo a 2450 m de C sobre C-D; cauce principal a 3200 m; confluencia a 538 m de E sobre E-F
Estancia de Silva	Enfrentada a 1420 m de E sobre E-F (no dibujada en detalle)



Fuente: IMG_0128.JPG — detalle del sector NO

LECTURA DEL PLANO


Ampliación del campo de Mauricia Duarte de Rodríguez con la vía «F. C. a Sn Nicolás» cortando el vértice A, el arroyo del Sauce que baja junto a B y las cotas de los costados (S 59° 9′ O 823,30; S 30° 54′ E 3461,25; N 59° E 823,30). En lápiz azul: «dup. 154».



Fuente: IMG_0129.JPG — detalle del sector central

LECTURA DEL PLANO

Rótulos «Benjamin A. Silva, Sup. CDEF = 2840882 metros cuad.ˢ, Deficit 3938» y las cotas del costado SO; manchas de tinta sobre el rótulo.



Fuente: IMG_0130.JPG — detalle del sector SE

LECTURA DEL PLANO

La cañada de la Cruz y su brazo cruzan el extremo SE del campo de Silva; afuera, los linderos Tránsito Cano, Pedro Ballete y Plácida Cano; sello de la Oficina de Tierras y Mensuras n.º 77 y firma de Palacios.

26 Observaciones de lectura

paisaje · ritual · técnica · tenencia

Paisaje

El campo de Silva está organizado por dos cursos de agua: la cañada de la Cruz, con un brazo que se le une dentro del campo, en la mitad SE, y el arroyo del Sauce en la mitad NO (campo de Mauricia Duarte). La permuta de 1880 repartió en la práctica el acceso al agua: cada parte se quedó con un cauce. El testamento de 1863 describe el casco: «población de azotea, corrales, quinta poblada de monte». En 1885 Palacios «enfrenta» la estancia de Silva a 1420 m del esquinero E. Casi todos los costados ya están alambrados; el alambrado va a uno u otro lado de la línea según el vecino que lo levantó, y eso permite leer quién cercó cada lado.

Ferrocarril e hitos

Es el primer registro del corpus de un mojón desplazado por el ferrocarril: un ingeniero del F. C. del Oeste mandó sacar el esquinero N de Muñiz porque estaba «entre los rieles de la vía», y quedó a 3 m al NE. El plano rotula la vía como «F. C. a San Nicolás» (el ramal Luján-Giles-Pergamino hacia San Nicolás del Ferrocarril Oeste). Otro mojón lo habían sacado «unos carreros [?]» y Palacios lo repuso donde quedaban vestigios. Hay mojones de ñandubay (postes) y de hierro, y cada 10 cuadras (1299 m) uno de ñandubay.

Técnica y metrología

Rumbos al minuto; el polígono CDEF verificado en python cierra a 8 cm, con área de 2 840 783 m² contra los 2 840 882 declarados. El ABCF, cerrado por su lado NE no medido, da exactamente 2 848 758 m². La superficie se da también en cuadras cuadradas (168,358; 1 cuadra² = 16 874 m², 129,9 m de lado), y el fondo se expresa en cuadras (1299 m = 10 cuadras). El fondo de las suertes de Almirón aparece como 9000 varas (títulos), 7900 (escritura de Rodríguez Flores) y 6902 m = 7970 varas (Muñiz): tres cifras para la misma línea de Vivar. La observación II da un sobrante de 57 283 m², pero la resta da 61 220 m²: o es un error del autor o usa otra base.

Tenencia y parentesco

La cadena de títulos es una pieza clave para la línea de Vivar: Pedro Vivar → Tadeo Rodríguez Flores → Roque Almirón (1500 varas, 1814) → herederos Felipa y Severino Almirón. De ahí salen 500 varas para Francisco Quevedo (casado con Juana Francisca Cano) y 450 para Pablo Rodríguez, cuya madre Mauricia Duarte lo hereda. El heredero Silva es sobrino; los linderos Cano (Josefa N. de Cano, Plácida y Tránsito Cano) son probablemente parientes de la tía. La mensura de Muñiz no se aprobó porque el juez exigió títulos auténticos, y la venta y retroventa con Ávalos parece un recurso para tener escritura pública. Plácida Cano no sabe firmar; Bernardino E. Rodríguez (¿hijo o nieto?) firma por Mauricia Duarte y por Carmen C. de Quevedo.

Cruces con otras fichas

Muñiz midió en marzo de 1865 a Pedro Antonio Quevedo (049) y a Antonio B. Silva (050): la mensura de Muñiz citada aquí es casi seguro la de la ficha 050, y el «Antonio B. Silva» de 1865 es el mismo Benjamín Antonio Silva. Mauricia Duarte de Rodríguez y la línea de Vivar aparecen en 035, 047, 057 y 083; Lorenzo Torres al NO (023, 044, 122); Pedro Pablo Quevedo (073) y los Quevedo de 051 y 087. Palacios es el socio de Orlandini (Oficina n.º 77, Bolívar 81), autor del ejido (137) y de 138.

Preguntas abiertas

¿«Correa», «Corro» o «Cano»? El apellido de la tía se lee distinto en tres folios; el testamento y los linderos sugieren Cano. ¿Quién es «S. Gelves» [?], marido de Felipa Almirón, si en 1846 su marido era Hipólito Agüero (¿segundas nupcias?)? Falta la circular original (está la copia), y en esta carpeta no se ven los duplicados 154 y 47 que cita la portadilla. Para el GIS: la vía a San Nicolás corta el vértice A; sirve para georreferenciar el par Duarte-Silva con mucha precisión.

Benjamín Antonio Silva PROPIETARIO

Sobrino legítimo y heredero universal (1863) de Francisco Quevedo y Juana Francisca Cano; también figura como «Antonio B. Silva». Vendió el campo a Ciriaco Ávalos en 1872 y lo recompró en 1874; en 1880 lo permutó por mitades con Mauricia Duarte de Rodríguez y en 1885 pidió esta mensura. En 1885 había una «estancia de Silva» en el campo. Es casi seguro el mismo de la ficha 050 (Muñiz, 1865). No hay datos fuera del expediente.

Fuentes: Expediente; fichas 049-050.

José A. Palacios AGRIMENSOR

Agrimensor asociado con Alejandro Orlandini en la «Oficina de Tierras y Mensuras n.º 77», en Bolívar 81, Buenos Aires (sello). Aparece en el corpus junto a Orlandini en las mensuras de 1884-85 (137, 138). Escribe con letra redonda caligráfica, con superíndices y las cifras repetidas en números y en letras. La búsqueda web (2 consultas) no dio datos biográficos.

Fuentes: Expediente; búsqueda web sin resultados.

Francisco Quevedo y Juana Francisca Cano ANTECESORES

Matrimonio que compró 300 + 200 varas a Felipa Almirón y a Hipólito Agüero (1846-47) y testó en Luján en 1863. Tenían casa de azotea, corrales y quinta. Sin hijos: dejaron todo al sobrino Silva. El apellido de ella se lee Cano, Corro [?] y Correa [?] según el folio.

Fuentes: Expediente.

Roque, Felipa y Severino Almirón ANTECESORES

Roque Almirón compró en 1814 a Tadeo Rodríguez Flores 1500 varas de frente sobre la línea de Vivar. Su hija Felipa, casada con Hipólito Agüero, vendió parcelas en 1846-47. Severino era hermano de Felipa y le vendió su parte en 1837. Pueblan el borde de la merced de Vivar antes de 1820.

Fuentes: Expediente.

Tadeo Rodríguez Flores ANTECESOR

Vendedor de 1814; había comprado la tierra a Pedro Vivar. Tal vez se relaciona con los herederos de Tadeo Rodríguez de la ficha 047.

Fuentes: Expediente; ficha 047.

Mauricia Duarte de Rodríguez LINDERA / PERMUTANTE

Viuda de Bernardino Rodríguez (según el corpus), heredera de su hijo Pablo Rodríguez; tenía casa sobre la línea de Vivar (035, 047). En 1880 permutó con Silva y se quedó con la mitad NO, con el arroyo del Sauce. No firma: firma por ella Bernardino E. Rodríguez.

Fuentes: Expediente; fichas 035, 047, 083.

Ramón B. Muñiz / José María Muñiz APODERADO / AGRIMENSOR

El texto llama «Dr. Ramón B. Muñiz» al apoderado de Silva en 1863 y «agrimensor José María Muñiz» al autor del amojonamiento anterior. En el corpus Muñiz es el agrimensor de 1865 (049, 050) y 1877 (083). Hay que precisar si son dos personas o un error del copista.

Fuentes: Expediente; fichas 049, 050, 083.

Julián Barraquero JUEZ

Juez de primera instancia en lo civil del Departamento de la Capital (La Plata) en 1885. Es probablemente el jurista Julián Barraquero (1856-1935), autor de «Espíritu y práctica de la Constitución argentina» (1878), cuya correspondencia se conserva en Mendoza.

Fuentes: Expediente; catálogo de la Biblioteca Pública General San Martín (Mendoza), «Barraquero, Julián (1856-1935)».

Octavio Pico DEPARTAMENTO DE INGENIEROS

Ingeniero; presidente del Departamento de Ingenieros de la Provincia en la década de 1880. Firma la aprobación técnica (16/10/1885) y la orden de agregar el oficio judicial al duplicado (19/1/1886).

Fuentes: Expediente; otras fichas del corpus.

Linderos y firmantes VECINOS

Pedro Pablo Quevedo (NE), Pedro Antonio Quevedo (SO), Lorenzo Torres (NO del campo Duarte), Tránsito Cano, Pedro Ballete y Plácida Cano (SE), herederos de Josefa N. de Cano, Francisco Echeverría (firma a ruego), Bernardino E. Rodríguez, Carmen C. de Quevedo. En la cadena de títulos: Ciriaco Ávalos, Celestino Quevedo, Santos Quevedo, Esteban Pérez, Enrique Sosa, Laureano Castro (herederos, ficha 106) y Josefa Núñez. Funcionarios: Salvador Aguirre, Pedro A. Rodríguez, Valentín Santos, José María Crosa [?], Mariano J. Lizcano [?], Daniel María Cazón, Carlos Barrera, Juan Manuel Jordán, Fernando del Río, Cirilo P. Romero, V. Genardi [?].

Fuentes: Expediente.

Cómo citar. Addesso, Juan Patricio (2026). «Ficha 142: Benjamín A. Silva (1885)». Transcripción e interpretación del duplicado de mensura n.º 142 del partido de San Andrés de Giles, Archivo Histórico de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires. Atlas de Mensuras de Giles, Archivo abierto. https://surtecto.github.io/atlas-mensuras-giles/archivo.html#f142 (generado el 11 de noviembre de 2026).
Transcripción y lectura bajo licencia CC BY 4.0. Las reproducciones de los documentos pertenecen al Archivo Histórico de Geodesia.