


D. Patricio Wheeler

Margen izquierda del arroyo de Giles, cruzada por el arroyo de Suero · 1858 · Agrim. Theodoro (Teodoro) Differt

Partido	San Andrés de Giles (Sección Areco)
N.º de duplicado	22 (portadilla N.º 98)
Propietario / solicitante	D. Patricio Wheeler
Agrimensor	Theodoro (Teodoro) Differt
Año	1858
Fecha de la diligencia	26/6/1858; D. T. 3/9/1858; juez 2/10/1858
Ubicación	Margen izquierda del arroyo de Giles, cruzada por el arroyo de Suero
Orden judicial	Juez de 1.ª instancia Dr. Juan Agustín García (19/4/1858)
Vendedor / antecesor	P. Rodríguez → L. Maldonado (1842) → F. Torres (1842) → Wheeler (1854)
Linderos citados	R. de Dios · P. Puebla · G. Mooney (ex Del Sar) · M. Marfilo · C. Benites
Medidas	2500 v de frente × 6000 v; medido 15.000.905 v ²
Rumbos	Corregidos; variación 11° 30' NE por amplitud del sol (11/7/1858)
Referencia de archivo	Portadilla «San A. de Giles 22 · Duplicado · Sección Areco · N.º 98»



Carátula · IMG_6851.JPG


SÍNTESIS INTERPRETATIVA

Mensura de Theodoro Differt (26/6/1858) del campo de Patricio Wheeler, 2500 × 6000 v en la margen izquierda del arroyo de Giles, cruzado por el arroyo de Suero. Cadena: Pedro Rodríguez → Luis Maldonado → Francisco Torres (1842) → Wheeler (1854). Parte de la línea de Marfil (mojón de cañón de fierro y de piedra), releva el arroyo por estaciones y calcula el área por coordenadas: 15.000.905 v², igual al título. Variación 11° 30' NE por el sol del 11 de julio, con latitud 34° 20'. Linderos conformes; aprobada por el D. T. y el juez J. A. García (oct. 1858). El plano rotula la estancia «San Cristóbal» y una «Posta».

Superficie (ha)	≈ 1125 (15.000.905 v ²)
Hitos del paisaje	Mojón de cañón de fierro; mojón de piedra; San Cristóbal; posta; puesto
Cursos de agua	Arroyo de Giles; arroyo de Suero / Cañada de Sosa

Transcripción paleográfica: se respetan grafía, puntuación y renglones del original, numerados. Letras voladas en superíndice; ~~testado~~; [entre corchetes], nota o reconstrucción del transcriptor; [?], lectura dudosa.


N.º	22
Encabezado impreso	SAN ANDRES DE GILES — DIRECCION DE GEODESIA Y CATASTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Duplicado de la diligencia de mensura	Patricio Wheeler
Ingeniero o Agrimensor	Teodoro Differt
Mes	—
Año	1858
Tramitado en el Juzgado	—
Secretaría	—
Duplicados de referencia	—
Pie	ARCHIVO



Facsímil de la carátula

PORTADILLA MANUSCRITA


- 1 San A. de Giles 22
- 2 Duplicado
- 3 Seccion Areco
- 4 N.º 98
- 5 Mensura
- 6 del terreno de propiedad
- 7 del S.º Don
- 8 Patricio Wheeler
- 9 sito en el Partido de S.º Andres de Giles
- 10 practicada en Junio de 1858
- 11 por Theodoro Differt [rúbrica]



Portadilla · IMG_6852.JPG

Sello del Departamento Topográfico y foliatura «1». Fechas al margen izquierdo, parcialmente cortadas.

- 1 Extracto de los títulos
- 2 del
- 3 Señor Don Patricio Wheeler
- 4 [al margen:] (27 de Agosto 1842)
- 5 En veinte y siete de Agosto de mil ocho cientos cuarenta y dos
- 6 Don Luiz Maldonado vende á Don Francisco Torres
- 7 un terreno de estancia sito en el Partido de San Andres de
- 8 Giles y en la margen izquierda del arroyo de Giles,
- 9 compuesto de dos mil quinientas varas de frente con seis mil
- 10 varas de fondo, siendo este terreno fraccion principal de otro
- 11 mayor el que constaba de tres mil varas de frente sobre el
- 12 mismo arroyo, y seis mil varas de fondo, habiendo ya pasado
- 13 quinientas varas de frente á manos de Doña Carmen Benites.
- 14 Le corresponde á Don Luiz Maldonado el terreno vendido
- 15 por compra que del hizo á Don Pedro Rodriguez en
- 16 [al margen:] (vein[te] de Marzo de 1842)
- 17 mil ocho cientos cuarenta y dos.
- 18 [al margen:] (vein[te] y tres de Setiembre de 1854)
- 19 Mil ocho cientos cincuenta y cuatro Don Fran-
- 20 cisco Torres traspasa este terreno á Don Patricio Wheeler
- 21 actual poseedor, siendo lindero por el Norte Don Vicente Marfil,
- 22 por el Oeste Don Francisco Del Sar, por el Sur Doña
- 23 Carmen Benites.
- 24 Diligencias de Mensura
- 25 En el Partido de San Andres de Giles á veinte y seis de Junio
- 26 de mil ocho cientos cincuenta y ocho. —
- 27 Hallandose el agrimensor que suscribe autorizado judi-
- 28 cialmente por Decreto fecha Diez y nueve de Abril del
- 29 corriente año, del Señor Juez de Primera Instancia
- 30 Doctor Don Augustin Garcia, para medir el
- 31 terreno de propiedad de Don Patricio Wheeler, pré-
- 32 via citacion de linderos que original se acompaña
- 33 á estas Diligencias; se tomó como base, dando
- 34 asi principio á la mensura, la linea limite
- 35 Nordeste del terreno que fué de Don Vicente
- 36 Marfil y que ahora es de Don Rosendo de Dios
- 37 y de Don Pedro Puebla. Dicho limite Nordeste



Facsimil · IMG_6853.JPG

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

Títulos de Patricio Wheeler: el 27/8/1842 Luis Maldonado vende a Francisco Torres un terreno de estancia en San Andrés de Giles, en la margen izquierda del arroyo de Giles, de 2500 v de frente por 6000 de fondo; es la fracción principal de otro de 3000 × 6000 v del que 500 v ya habían pasado a Carmen Benites. Maldonado lo había comprado a Pedro Rodríguez en marzo de 1842. El 23/9/1854 Torres lo traspasa a Wheeler. Linderos: al N Vicente Marfil, al O Francisco Del Sar, al S Carmen Benites.


Diligencia: San Andrés de Giles, 26 de junio de 1858. Differt, comisionado el 19 de abril por el juez de 1.^a instancia Dr. Agustín García, cita a los linderos y toma como base la línea límite NE del terreno que fue de Vicente Marfil, hoy de Rosendo de Dios y Pedro Puebla.

03 Folio 1 (vuelto) · Mojón de «cañón de fierro», frente sobre el arroyo de Giles y lado de Puebla

IMG_6854.JPG

«con la ante-» testado y «con la» sobrescrito.

- 1 // está marcado en su extremo Oeste con un mojon, cañon de
- 2 fierro clavado, y en su extremo Este con un mojon de
- 3 piedra clavado en la margen izquierda del arroyo
- 4 de Giles de cuya costa dista (220) doscientas veinte
- 5 varas.
- 6 Desde este mojon al (S 43° 2' O) Sur cuarenta y tres
- 7 grados dos minutos Oeste, haciendo ángulo recto ~~con la ante-~~
- 8 con la
- 9 referida linea de Don Vicente Marfil la que corre al
- 10 Rumbo Norte cuarenta y seis grados cincuenta y
- 11 ocho minutos Oeste se midieron Mil varas (1000 v.^s) de
- 12 frentes; siendo quinientas (500 v.^s) las que corresponden á
- 13 Don Rosendo de Dios, y otras quinientas varas que son
- 14 de Don Pedro Puebla.
- 15 Desde el punto en el cual quedaron salvas las Mil (1000)
- 16 varas de frente de la antigua propiedad de Don Vicente
- 17 Marfil, al Sur cuarenta y seis grados cincuenta y ocho
- 18 minutos Este se marcó un punto correspondiente en la costa
- 19 del arroyo de Giles en cuyo punto se colocó un mojon de
- 20 palo con el cual quedó marcado el ángulo Este del terreno
- 21 que se debe medir.
- 22 Desde este mojon al Sur cuarenta y tres grados dos minutos
- 23 Oeste (S 43° 2' O) se midieron el frente de dos mil quinien-
- 24 tas varas (2500 v.^s) conforme al título de Don Patricio
- 25 Wheeler y se colocó una señal; hecho esto se volvió en
- 26 la misma linea y desde el mojon colocado en el ángulo
- 27 Este del terreno que se mide al Norte cuarenta y seis
- 28 grados cincuenta y ocho minutos Oeste (N 46° 58' O) dividiendo
- 29 á
- 30 la derecha tierra de Don Pedro Puebla se midieron
- 31 Cinco mil setecientas treinta y siete (5737) varas habien-
- 32 do se cruzado el arroyo de Suero á las cuatro mil quinientas
- 33 diez (4510) varas á las dos mil quinientas (2500) varas se co-
- 34 locó un mojon de palo como igualmente en el extremo de
- 35 esta linea á las Cinco mil setecientas treinta y siete
- 36 (5737) varas, siendo el último signo de Division
- 37 con Don Pedro Puebla y Don Guillermo
- 38 Mooney actual poseedor del terreno —



Facsimil · IMG_6854.JPG

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


La línea de Marfil está marcada al O por un mojón de «cañón de fierro clavado» y al E por un «mojón de piedra» en la margen izquierda del arroyo de Giles, a 220 v de la costa. Desde allí, en ángulo recto (S 43° 2' O), mide 1000 v de frentes de la antigua propiedad de Marfil (500 de Rosendo de Dios, 500 de Pedro Puebla). Desde ese punto baja al arroyo (S 46° 58' E): mojón de palo, ángulo E del terreno de Wheeler. Mide los 2500 v de frente al S 43° 2' O y pone una señal. Vuelve al ángulo E y mide el lado NE (N 46° 58' O, lindando con Pedro Puebla): 5737 v, cruzando el arroyo de Suero a las 4510 v; mojones a 2500 y 5737 v, último signo de división con Puebla y con Guillermo Mooney, «actual poseedor del terreno...»

04 Folio 2 (recto) · Fondo con Mooney, lado de Marfilo y Benites, y el arroyo por estaciones

IMG_6855.JPG

Sello de foliatura «2». Comillas bajas en «Estaciones».

- 1 // que fué de Don Francisco Del Sar.
- 2 Desde este mojon ángulo Norte del terreno de
- 3 Don Patricio Wheeler, haciendo ángulo recto con
- 4 la linea anterior al Sur cuarenta y tres grados
- 5 dos minutos Oeste dividiendo con Don Guillermo
- 6 Mooney se midieron dos mil quinientas varas
- 7 (2500 v.^s), á las mil (1000 v.^s) varas se cruzó el
- 8 Arroyo de Suero á las mil doscientas cincuen-
- 9 ta varas (1250 v.^s) se colocó un mojon de palo y
- 10 otro mojon para marcar el ángulo Oeste del terreno
- 11 que se mide, á las dos mil quinientas (2500) varas
- 12 las cuales corresponden al frente del mismo
- 13 terreno.
- 14 Desde este punto haciendo ángulo recto con la
- 15 linea anterior, y en direccion á la señal colocada
- 16 hacia el Arroyo de Giles, la que corresponde al
- 17 frente de dos mil quinientas varas, al Sur
- 18 cuarenta y seis grados cincuenta y ocho minutos Este
- 19 (S 46° 58' E) y dividiendo con Doña Micaela
- 20 Marfilo y Doña Carmen Benites se midieron
- 21 hasta la costa del Arroyo Seis mil dos
- 22 cientos treinta y siete varas (6237) se colocó
- 23 sobre esta linea un mojon de palo á las tres mil
- 24 dos cientos treinta y siete varas (3237) y en el es-
- 25 tremo de esta linea á las seis mil dos cientos
- 26 treinta y siete varas (6237) otro mojon con que
- 27 quedó marcado el ángulo Sur del terreno de Don
- 28 Patricio Wheeler.
- 29 Desde el dicho mojon para determinar la costa
- 30 del Arroyo de Giles como limite natural, se
- 31 procedió por „Estaciones,, midiendose al Norte
- 32 veinte y cuatro grados cincuenta y nueve minutos Este
- 33 Mil setenta y nueve varas (N 24° 59' E, 1079 v.^s) al
- 34 Norte cincuenta y dos grados ocho minutos Este
- 35 nueve cientos ochenta y seis varas (N 52° 8' E, 986 v.^s)
- 36 y al Norte catorce grados diez minutos Este,
- 37 quinientas noventa y tres varas (N 14° 10' E, 593 v.^s)



Facsimil · IMG_6855.JPG

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

...que fue de Francisco Del Sar. Desde el ángulo N, en ángulo recto (S 43° 2' O), mide el fondo lindando con Guillermo Mooney: 2500 v; cruza el arroyo de Suero a las 1000 v; mojones a 1250 y 2500 v (ángulo O). Desde allí, en ángulo recto (S 46° 58' E), lindando con Micaela Marfilo y Carmen Benites, 6237 v hasta la costa del arroyo de Giles (mojón a 3237 v y otro en el ángulo S).


La costa del arroyo, límite natural, se releva «por estaciones»: N 24° 59' E 1079 v, N 52° 8' E 986 v y N 14° 10' E 593 v.

05 Folio 2 (vuelto) · Superficie, variación, linderos conformes y cálculo por coordenadas

IMG_6856.JPG

El texto dice «Once grados treinta minutos» pero la cifra entre paréntesis parece «11° 20'»; en el folio siguiente se escribe 11° 30'. Dos «Nota» marginales.

- 1 Con lo que quedó marcado este limite natural,
- 2 en toda la estension del frente, que corresponde
- 3 al terreno que se mide y por fin terminada la men-
- 4 sura solicitada.
- 5 Consta la superficie del terreno medido de Quince
- 6 Millones y nueve cientos cinco varas (15000905)
- 7 Cuadradas ó con aproximacion de nueve cientos
- 8 cinco varas (905) igual á la del titulo.
- 9 Todo ha sido medido á rumbos corregidos,
- 10 resultando segun observacion una Variacion
- 11 magnética de Once grados treinta minutos
- 12 (11° 20' [sic]) Nordeste.
- 13 [al margen:] Nota
- 14 Asistieron á esta mensura los linderos:
- 15 Don Guillermo Mooney, Don Pedro
- 16 Puebla, por Doña Micaela Marfilo
- 17 asistió su sobrino Don Loreto Ponce quien
- 18 como hijo tambien representó á Doña Carmen
- 19 Benites; todos quedaron conformes
- 20 Theodoro Differt [rúbrica]
- 21 [al margen:] Nota
- 22 Consta la figura del terreno medido de
- 23 un paralelógramo con un fondo de Cinco mil
- 24 setecientos treinta y siete varas (5737 v.^s) y un
- 25 ancho ó frente de dos mil quinientas (2500) varas
- 26 el cual representa un área de catorce Millones
- 27 tres cientos cuarenta y dos mil quinientas varas cuadradas
- 28 $5737 \times 2500 \text{ v.}^s = 14342500$
- 29 mas la figura irregular comprendida entre
- 30 las Estaciones arriba descritas y la linea
- 31 de frente sobre la cual se han calculado
- 32 las Coordenadas siguientes:
- 33 $X^1 = 0 \ Y^1 = 500$
- 34 $X^2 = 1028 \ Y^2 = 165$
- 35 $X^3 = 2001,5 \ Y^3 = 321$
- 36 $X^4 = 2500 \ Y^4 = 0$
- 37 Transporte 14.342.500



Facsimil · IMG_6856.JPG

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

Superficie medida: 15.000.905 v², igual a la del título (2500 × 6000 = 15.000.000) con 905 v² de diferencia. Rumbos corregidos con variación de 11° 30' NE observada.

Asistieron Guillermo Mooney, Pedro Puebla y, por Micaela Marfilo, su sobrino Loreto Ponce, que también representó como hijo a Carmen Benites: todos conformes. Firma Theodoro Differt.


Nota de cálculo: paralelogramo de 5737 × 2500 v = 14.342.500 v², más la figura irregular entre las estaciones y la línea de frente, con coordenadas X/Y (0/500; 1028/165; 2001,5/321; 2500/0).

06 Folio 3 (recto) · Fórmula de superficies, observación del sol (11/7/1858) y dictamen

IMG_6857.JPG

Sello de foliatura «3». Varias cifras del cálculo y de las amplitudes se leen con dificultad; los productos parciales no cierran exactamente con los factores.

- 1 [al margen:] Transporte / Cuadradas / 14.342.500
- 2 y haciendo aplicacion de la formula especial
- 3 de superficies
- 4 $(Y^1 - Y^3) X^2 = 1028 (500 - 321) = 184012$
- 5 $(Y^2 - Y^4) X^3 = 2001,5 (165 - 0) = 330247 [?]$
- 6 $(Y^3 + Y^4) X^4 = 2500 (321 + 0) = 802500$
- 7 2) 1316809 [?]
- 8 resulta un area de: varas cuad.^s 658405
- 9 seis cientos cincuenta y ocho mil cuatro cientos y cinco
- 10 varas cuadradas las que agregadas á la ante-
- 11 riores resultan quince millones nueve cientos cinco
- 12 varas cuadradas y siendo la del titulo —
- 13 quince millones de varas cuadradas resulta aun
- 14 un exeso de nueve cientos cinco varas cuadradas
- 15 [al margen:] 658405 / 15.000905 v.^s c.^s / 15.000000 / 905 v.^s c.^s
- 16 La variacion magnetica se determinó por
- 17 Amplitud, observando el Sol al ponerse
- 18 el dia once 11 de Julio del corriente año
- 19 Orilla inferior N 74° 19' O.
- 20 Orilla superior N 74° 39' O
- 21 Azimuth Centro d. ☉ N 74° 29' O ó
- 22 Amplitud magnet.^{ca} O 15° 31' N [?]
- 23 y siendo el Amplitud verdadero
- 24 para el dia, y Latitud 34° 20' S. O 27° 1' N [?]
- 25 resulta la variacion magnética N E 11° 30' [?]
- 26 Once grados treinta minutos Nordeste
- 27 Differt [rúbrica]
- 28 Señor Juez de 1.^a Instancia.
- 29 Examinada la anterior operacion de mensura
- 30 practicada por el agrimensor D.ⁿ Teodoro
- 31 Differ del terreno perteneciente á Don
- 32 Patricio Wheeler sito en el Partido
- 33 de Giles y arroyo del mismo nombre
- 34 el Departamento Topográfico no tiene
- 35 [signos de llenado de renglón]



Facsimil · IMG_6857.JPG

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


Aplicando «la fórmula especial de superficies» (una fórmula de coordenadas tipo Gauss: suma de productos cruzados dividida por 2) obtiene 658.405 v² para la franja entre línea y arroyo; total 15.000.905 v², exceso de 905 v² sobre el título.

Variación: por amplitud del sol al ponerse el 11 de julio de 1858: orilla inferior N 74° 19' O, superior N 74° 39' O, centro N 74° 29' O; comparada con la amplitud verdadera calculada «para el día y latitud 34° 20' S», da 11° 30' NE. Es la única vez en la serie que se declara la latitud usada en el cálculo.

Dictamen del D. T. al juez: examinada la mensura de «Teodoro Differ» del terreno de Wheeler «en el partido de Giles y arroyo del mismo nombre», no tiene...

Cinco firmas con rúbrica. «Rois» [?] podría leerse «Ruiz». La mitad inferior está en blanco.

- 1 // reparo alguno que hacer respecto de ella:
- 2 y por lo tanto la considera en estado de
- 3 ser aprobada judicialmente.
- 4 Buenos Ayres Septiembre 3 de 1858.
- 5 Salas [rúbrica] Pico [rúbrica] Fernandez [rúbrica]
- 6 A. Fernandez [rúbrica] Malaver [rúbrica]
- 7 Nota = D.ⁿ José Rois [?] pide en compra
- 8 un sobrante que dice existe entre
- 9 la propiedad de Patricio Wheeler y
- 10 Natal Torres — El D. inf. en Abril
- 11 17 de 1866.
- 12 Salas [rúbrica]
- 13 [resto de la hoja en blanco; se transparenta el texto del reverso]



Facsimil · IMG_6858.JPG


INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

...reparo alguno y la considera en estado de ser aprobada judicialmente. Buenos Aires, 3 de septiembre de 1858. Firman Salas, Pico, Fernández, A. Fernández y Malaver (el mismo quinteto de la Ficha 021).

Nota: José Rois [?] pide en compra un sobrante que dice existe entre la propiedad de Patricio Wheeler y la de Natal Torres; el Departamento informó el 17 de abril de 1866 (firma Salas). Natal Torres es lindero también de Morgan (Ficha 020): otro caso de la ola de denuncias de sobrantes de 1865-66.

Papel sellado «3 PESOS», sello «ESTADO DE BUENOS-AYRES 1858» y foliatura del D. T. Al margen, a lápiz, «Cumplt.o».

- 1 [al margen, a lápiz:] Cumplt.º / [rúbrica]
- 2 [sello impreso:] 3 PESOS [sello:] ESTADO DE BUENOS-AYRES 1858
- 3 Correspond.º
- 4 Buenos Ayres Oct.º 6 de 1858.
- 5 Al S.ºr Presid.º del Departamento
- 6 topografico. —
- 7 En los autos promovidos por Don
- 8 Patricio Wheeler sobre mensura
- 9 de unos campos que posee en
- 10 el partido de Giles ha recaído el
- 11 auto del tenor siguiente —
- 12 „Buenos Ayres Octubre 2 de 1858 —
- 13 Autos y vistos: De conformidad
- 14 con el Agente Fiscal en lo civil
- 15 se aprueba en cuanto ha
- 16 lugar por derecho y con la ca-
- 17 lidad de sin perjuicio de tercero
- 18 la mensura practicada por el
- 19 Agrimensor D. Teodoro Differt
- 20 de los campos pertenecientes á
- 21 Don Patricio Wheeler existentes
- 22 en el partido de San Andres
- 23 de Giles, cuya diligencia se
- 24 registra á fojas catorce y
- 25 quince, interponiendo el Juz-
- 26 gado para su mayor validez
- 27 la autoridad que ejerce. Co-
- 28 muniquese al Departa-
- 29 mento topografico por medio
- 30 del correspondiente oficio




Facsimil · IMG_6859.JPG

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

Buenos Aires, 6 de octubre de 1858. El juez comunica al presidente del Departamento Topográfico el auto del 2 de octubre en los autos de Patricio Wheeler: de conformidad con el agente fiscal en lo civil, aprueba «en cuanto ha lugar por derecho y con la calidad de sin perjuicio de tercero» la mensura de Teodoro Differt de los campos de Wheeler en San Andrés de Giles (diligencia a fojas 14 y 15), interponiendo la autoridad del juzgado, y manda comunicarlo al Departamento...

Firma «J. Agustín García» con gran rúbrica; decreto de Salas.


- 1 // fecho entreguese el expediente
- 2 al interesado prévia satisfac-
- 3 cion de costas y reposicion
- 4 del sello. = Juan Agustin
- 5 Garcia „
- 6 En virtud de lo ordenado en
- 7 el preinserto auto dirijo
- 8 á V. el presente para los
- 9 efectos correspondientes —
- 10 Dios gue. á V. m.^s a.^s
- 11 J. Agustin Garcia [rúbrica]
- 12 Octubre 9 de 1858
- 13 Agreguese al duplicado
- 14 de su referencia, previo acuse
- 15 de recibo
- 16 Salas [rúbrica]



Facsimil · IMG_6860.JPG

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

...y entregar el expediente al interesado previo pago de costas y reposición del sello. Firma Juan Agustín García. El 9 de octubre de 1858 Salas ordena agregar el oficio al duplicado, previo acuse de recibo. Con esto el duplicado queda completo: títulos, diligencia, cálculo, dictamen técnico y aprobación judicial.



Fuente: IMG_6861.JPG (detalles en IMG_6862-6865) — Tinta en recuadro; escala 1:18000 con escala gráfica de transversales; flecha «Norte verd.»; firma de Differt en el título.

LECTURA DEL PLANO

«PLANO del terreno de propiedad de PATRICIO WHEELER sito en el Partido de San Andrés de Giles; su área consta de quince millones novecientos y cinco varas cuadradas según mensura judicial practicada en junio de 1858 por Theodoro Differt. Escala 1/18000».

Un gran rectángulo con el lado E sobre el «Arroyo de Giles» (sinuoso, con la palabra «arranque» en el mojón NE). Adentro: «PATRICIO WHEELER – título de Pedro Antonio Rodríguez», la población «San Cristóbal» (nombre de la estancia), un «Puesto» y un corral. Lo cruza de N a S un curso rotulado «Arroyo...» y «Cañada de Sosa», que desagua hacia el O. Arriba: «ROSENDO DE DIOS – título de Vicente Marfil» y «PEDRO PUEBLA», con una «Posta» junto al curso. Al O «GUILLERMO MOONEY – título de Francisco Del Sar»; al S «MICHAELA MARFILO» y «CARMEN BENITES – título de Pedro Antonio Rodríguez», con «Pulleros [?]»; al NE, pasando el arroyo, «LORENZO TORRES».

REFERENCIAS

Arroyo de Giles	Límite E; relevado por estaciones
Arroyo (de Suero) · Cañada de Sosa	Curso interior N–S
San Cristóbal	Población / casco de Wheeler
Posta	Junto a Pedro Puebla, sobre el curso
Puesto	Dentro del campo, al SO

Rosendo de Dios · Pedro Puebla	Linderos N (título de Vicente Marfil)
Guillermo Mooney	Lindero O (título de Francisco Del Sar)
Micaela Marfilo · Carmen Benites	Linderos S (título de Pedro Antonio Rodríguez)
Lorenzo Torres	Al otro lado del arroyo de Giles
arranque	Mojón de piedra, a 220 v de la costa
N 46° 58' O · S 43° 2' O	Rumbos de los lados
Escala	1/18000, transversales

Dónde está: aguas arriba, margen izquierda del arroyo de giles

Es un rectángulo casi perfecto de 2500×5737 v (más la franja irregular hasta el arroyo) sobre la margen izquierda del arroyo de Giles, cruzado por el arroyo de Suero / Cañada de Sosa. Linda con los herederos de Marfil (De Dios, Puebla, Micaela Marfil), con Benites y con Mooney, que ocupa tierra ex Del Sar. El título viene de Pedro Antonio Rodríguez: puede ser el mismo Pedro Rodríguez de la Ficha 012 (que compró en 1838 el campo de Celidonio Fernández) o de la Ficha 017 (campo de Pividal «ex J. P. Rodríguez»). El plano de 1890 (cuartel 5, «Wheeler») lo ubica: ver nota en METODO sobre los cuarteles.

Irlandeses: wheeler, mooney y la ola ovina

En 1854 Francisco Torres vende a Patricio (Patrick) Wheeler y el lindero O ya es Guillermo (William) Mooney. Junto con Morgan y Duggan (Ficha 020) y Macome/Butterfield (002), se consolida un bloque de propietarios irlandeses y británicos entre los arroyos de Giles y Areco en la década de 1850, coincidente con la expansión del lanar. El nombre de la estancia, «San Cristóbal», y el patronímico castellanizado muestran la integración de los recién llegados.

Técnica: estaciones, coordenadas y latitud $34^{\circ} 20'$

Differt repite su método de la Ficha 021, un mes después: base en una línea amojonada existente (con mojón de «cañón de fierro», como Lemoine y Eguía en 013 y 019), frente y lados en ángulo recto, arroyo relevado por estaciones (poligonal) y área calculada con coordenadas por «la fórmula especial de superficies». La variación, $11^{\circ} 30'$ NE, sale de la amplitud del sol poniente del 11 de julio y se declara la latitud usada ($34^{\circ} 20'$ S). Serie de Differt: $11^{\circ} 29'$ (21/6) y $11^{\circ} 30'$ (11/7), coherente con Kuhr ($11^{\circ} 22'$, 1856).

Ritual: mensura sin conflicto

Citación original adjunta, linderos presentes y «todos conformes»; una sola persona (Loreto Ponce) representa a dos linderas, como sobrino de una y hijo de otra. El D. T. no hace reparos y el juez aprueba «sin perjuicio de tercero» en tres meses. Contraste directo con la Ficha 021, del mismo agrimensor y el mismo mes, llena de protestas: el conflicto depende del vecino (Chapeaurouge/Del Sar) y no de la técnica.

Paisaje: posta, puesto, cañada

El plano rotula una «Posta» junto a Pedro Puebla, sobre el cruce del arroyo interior: ¿es la «posta de Rodríguez» del camino citado en la Ficha 017 («camino que va a la posta de Rodríguez», a 4600 v del arroyo de Giles)? El título viene justamente de un Pedro Antonio Rodríguez. También un «Puesto» interior y la población «San Cristóbal». La «Cañada de Sosa» confirma la toponimia por apellido de ocupantes (Ficha 020).

Estado, lecturas dudosas y preguntas

Transcripta completa. Dudosos: la cifra de la variación en el f. 2 v. ($11^{\circ} 20' / 11^{\circ} 30'$), algunos productos del cálculo, las amplitudes magnética y verdadera, el nombre «Rois» de la nota de 1866 y «Pulleros» del plano. Preguntas: ¿la «Posta» es la de Rodríguez? ¿Qué relación hay entre Pedro Antonio Rodríguez y los Rodríguez de las Fichas 012, 017 y 021? ¿Se aprobó el sobrante pedido entre Wheeler y Natal Torres? Georreferenciación: el arroyo de Giles por estaciones y los rumbos verdaderos permiten ajustar bien el polígono.

Patricio (Patrick) Wheeler PROPIETARIO

Compra en 1854 a Francisco Torres; su estancia se llama «San Cristóbal». Probablemente irlandés, como sus vecinos Mooney, Morgan y Duggan. No se hallaron datos confirmados en una búsqueda breve.

Fuentes: Esta mensura; búsqueda web sin resultados específicos.

Theodoro Differt AGRIMENSOR PÚBLICO

Ver Ficha 021: mismo método (coordenadas, sol, latitud), un mes después. Firma también «Differ» en el dictamen del D. T.

Fuentes: Esta mensura; Ficha 021.

Guillermo (William) Mooney LINDERO O

«Actual poseedor» del terreno que fue de Francisco Del Sar. Apellido irlandés; sin más datos.

Fuentes: Esta mensura.

Luis Maldonado · Francisco Torres · Pedro (Antonio) Rodríguez ANTECESORES

Rodríguez vende a Maldonado (marzo 1842), éste a Torres (agosto 1842), Torres a Wheeler (1854). Un Francisco Maldonado es el propietario de la Ficha 009 (1856). Los Torres (Lorenzo, Natal, Rafael) son linderos aquí y en la Ficha 020.

Fuentes: Esta mensura; Fichas 009, 020.

Vicente Marfil · Micaela Marfilo · Rosendo de Dios · Pedro Puebla LINDEROS N Y S

El título de Vicente Marfil se dividió entre De Dios y Puebla (500 v cada uno). Rosendo de Dios aparece como alcalde en la Ficha 021 (lectura confirmada aquí). Los Marfil ya figuran en fichas anteriores.

Fuentes: Esta mensura; Ficha 021.

Carmen Benites · Loreto Ponce LINDERA S Y REPRESENTANTE

Benites tenía 500 v del mismo tronco; su hijo Loreto Ponce, sobrino de Micaela Marfilo, representa a ambas.

Fuentes: Esta mensura.

Juan Agustín García JUEZ DE 1.ª INSTANCIA EN LO CIVIL

Jurista porteño (padre del historiador Juan Agustín García, n. 1862); juez civil en 1858. Aprueba la mensura «sin perjuicio de tercero».

Fuentes: Esta mensura; conocimiento general.

Salas · Pico · Fernández · A. Fernández · Malaver DEPARTAMENTO TOPOGRÁFICO

Dictamen del 3/9/1858. Salas firma también la nota de 1866.

Fuentes: Esta mensura; Ficha 021.

José Rois [?] · Natal Torres SOBANTE 1866

Rois pide en compra un sobrante entre Wheeler y Natal Torres; informe del D. T. 17/4/1866.

Fuentes: Esta mensura.

Cómo citar. Adesso, Juan Patricio (2026). «Ficha 022: D. Patricio Wheeler (1858)». Transcripción e interpretación del duplicado de mensura n.º 22 del partido de San Andrés de Giles, Archivo Histórico de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires. Atlas de Mensuras de Giles, Archivo abierto. <https://surtecto.github.io/atlas-mensuras-giles/archivo.html#f022> (generado el 8 de octubre de 2026). Transcripción y lectura bajo licencia CC BY 4.0. Las reproducciones de los documentos pertenecen al Archivo Histórico de Geodesia.